

proponente

“CONSORZIO AGRARIO DI SIENA Soc. Coop.” - Via Pianigiani n. 9, SIENA

PIANO DI RECUPERO

Rigenerazione urbana del complesso commerciale esistente e della aree pubbliche, parcheggi ed aree verdi adiacenti ubicate in piazza Palagi, Bibbiena Stazione.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Schema di Progetto Preliminare – OO.UU.

N°	Art.	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo U.	Totale Parziale
----	------	-------------	------	-----------	-----------	-----------------

SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLE AREE DI PARCHEGGIO

1 A24 FORMAZIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO

Consistente ne: la scarificazione della pavimentazione attuale ove serve, l' eventuale scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, la realizzazione delle canalizzazioni e lo spostamento di eventuali sotto servizi, la formazione dei piani di posa con fondazione stradale per le aree di parcheggio, la pavimentazione delle stesse con materiali permeabili come masselli in c.l.s. autobloccanti, cordoli a raso per lo spazio di piantumazione di essenze arboree e quanto altro necessario per rendere l'opera finita.

	EURO ogni metro quadrato €		78,00 /mq.		
Formazione aree di parcheggio					
mq. 650,00		mq.	650,000		
		mq.	650,000 x €	78,00 = €	50.700,00

2 B07 FORMAZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA e POSTI AUTO

Consistente ne: la scarificazione della pavimentazione attuale ove serve, l' eventuale scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, la realizzazione delle canalizzazioni e lo spostamento di eventuali sotto servizi, la formazione dei piani di posa con fondazione stradale per viabilità ed aree di parcheggio, la cui pavimentazione delle stesse con rivestimento in asfalto e quanto altro necessario per rendere l'opera finita.

	EURO ogni metro quadrato €		41,00 /mq.		
Formazione della viabilità					
mq. 2130,00		mq.	2130,000		
		mq.	2.130,000 x €	41,00 = €	87.330,00

N°	Art.	Descrizione	U.M.	Quantita'	Prezzo U.	Totale Parziale
3	B16	FORMAZIONE MARCIAPIEDI				
		Consistente ne: la scarificazione della pavimentazione attuale ove serve, l' eventuale scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, la realizzazione delle canalizzazioni e lo spostamento di eventuali sotto servizi, la formazione dei piani di posa con fondazione stradale per marciapiedi, la cui pavimentazione delle stesse con piastrelle da esterno antigelivo ed antiscivolo e quanto altro necessario per rendere l'opera finita.				
				EURO ogni metroquadrato	€	65,00 /mq.
		Formazione dei piani esterni e della viabilità				
		mc. 417,00	mc.	417,000		
			mc.	417,000 x €	65,00 =€	27.105,00
4	B17	FORMAZIONE DELLE AREE VERDI DI PIANO				
		Consistente ne: la scarificazione della pavimentazione attuale ove serve, l' eventuale scavo per la sistemazione dei piani finiti delle aree, la realizzazione delle canalizzazioni e lo spostamento di eventuali sotto servizi, la formazione dei piani di posa con posa dei cordoli in cls, riempimento in terra, posa di essenze arboree di tipo locale tipo Quercia o similare e quanto altro necessario per rendere l'opera finita.				
				EURO ogni metro quadrato	€	18,60 /mq.
		Formazione dei piani esterni e della viabilità				
		mc. 198,00	mc.	198,000		
			mc.	198,000 x €	18,60 =€	3.682,80
1	C12	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
		Posa di corpi illuminanti di H: 7,00 ft di tipo "Serika-AeC"pt100W e/o tipo"Guzzini"pt150W ad una o due testa compressive di pozzetto in metallo/ghisa con coperchio per la posa e rifianco ed ogni altra opera per rendere l'intervento finito.				
				EURO ogni a corpo	€	1.900,00
		a corpo 9,00	mc.	9,000		
			mc.	9,000 x €	1.900,00 =€	17.100,00
		Posa di corrugato d 125 per passaggio cavi illuminazione pubblica, comprensivo di allaccio a rete esistente e scavo con successivo rifianco in sabbia ed ogni altra opera necessaria per rendere l'opera finita.				
				EURO ogni a metro lineare	€	9,00
		ml 650,00	ml	650,000		
			ml	650,000 x €	9,00 =€	5.850,00

TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE COMPIUTE	€ 191.767,80
PER IMPREVISTI DURANTE I LAVORI 5% DELLE OPERE COMPIUTE	€ 9.588,39
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 201.356,19

N.B. Le spese di cui sopra sono escluse dall'eventuale versamento di oneri concessori e/o ogni altra spesa non meglio specificata.

N.B. Il presente computo preventivo e' stato redatto sul progetto preliminare (P.d.R.).

Bibbiena lì 14 gennaio 2014

Il Progettista